



CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS
VETERINÁRIA LINEAR E HIDRÁULICA

- * Todas as dimensões estão em metros, excepto indicado de outra forma.
- * Qualquer alteração a ser feita no desenho, deve ser em concordância com o dono da obra e o autor do projecto.
- * Em caso de dúvidas no desenho gráfico, deverão prevalecer as dimensões do projecto.

R0	30 / 06 /2021	Revisão 0	A.A.
R1	30 / 07 /2021	Revisão 1	A.A.
R2	05 / 08 /2021	Revisão 2	A.A.
R3	16 / 08 /2021	Revisão 3	A.A.
Rev	Data	Descrição	Aprovado

Revisão: 03

Trabalho:

Escala: S/ E

Desenhado Por: E. B. / L. P. / P. P.

Projectado Por: E. B. / L. P. / P. P.

Verificado Por: A. A.

Aprovado Por: A. A / L. P

Designação da folha:

NOTAS GERAIS
INFRA-ESTRUTURA HIDRÁULICA

Folha:

FRESAN_HID_002_002

MATERIAL ESTRUTURAIS
BETÃO:

Betão de Regularização (Betão de Limpeza).	C12/15
Betão das Fundações.	C20/25
Betão nas Super Estruturas.	C20/25
Betão ciclópico.	C16/20

ARMADURA PARA BETÃO ARMADO

Varões/Aço Nervurados. A 500 NR
A fixação dos varões deverão com arame queimado.

SOLDADURAS:

Todas as ligações deverão ser efectuadas atrás de ligações de soldaduras, dispostas em todo perimetro de contacto a peças a conectar, excepto as definidas como aparafusadas "se haver".

Quando não especificada no desenho, a espessura do cordão de soldadura deve ser igual a 70% da menor espessura dos elementos a ligar e não inferior a 3mm.

RECOBRIMENTO DE ARMAÇÃO:

Sapatas, Lintel e Vigas de Fundação.	≥ 50 mm
Pilares.	≥ 40 mm
Muros, Lajes e Vigas.	≥ 50 mm

LAJES DE PAVIMENTO TÉRREO:

Será composta por:

- * Escavação até ao firme;
- * Regularização e compactação do solo existente;
- * Betão de limpeza com 0,05m de espessura;
- * Fundação: betão ciclópico, composto por: 40% de betão e 60% de rachão não superior 25cm.